



Ayuntamiento de Marmolejo



**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA EL SUMINISTRO DE HORMIGON
H-25/P/20/I PARA PAVIMENTACION MEDIANTE HORMIGON IMPRESO EN
PASEO DE LA LIBERTAD DE MARMOLEJO**

1.-OBJETO DEL PLIEGO.

El objeto del presente contrato es el suministro de hormigón con las características técnicas definidas en el presente pliego para la ejecución de la partida de Hormigón Impreso: 3.3 U04VCH300, del proyecto incluido en los Planes Provinciales del año 2015 de Marmolejo, en el Paseo de La Libertad,

2.-UBICACION Y NECESIDAD DEL SUMINISTRO.

El suministro del material se realizará en la misma obra. Paseo de la Libertad de Marmolejo, siendo necesario para la ejecución de la siguiente partida obrante en el Proyecto incluido en los Planes Provinciales del año 2015, de la que forma parte en su descompuesto:

3.3 U04VCH300	m2	Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 12 cm de espesor, armado con mallazo de acero 15x15x6, endurecido y enriquecido superficialmente y con acabado impreso en relieve mediante estampación de moldes de goma, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, aplicación de aditivos, impresión curado, p.p.. de juntas, lavado con agua a presión y aplicación de resinas de acabado, todo ello con productos de calidad, tipo Paviprint o equivalente.				
		O01OA030	0,102 h	Oficial primera	19,64	2,00
		O01OA060	0,304 h	Peón especializado	16,83	5,12
		M11HR010	0,020 h	Regla vibrante eléctrica 2 m	5,31	0,11
		M11HC040	0,005 m	Corte c/sierra disco hormig.fresco	2,02	0,01
		M10AF010	0,150 h	Sulfatadora mochila	0,94	0,14
		P01HA010	0,120 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	77,81	9,34
		P03AM030	1,020 m2	Malla 15x15x6 2,870 kg/m2	0,89	0,91
		P08XVC200	1,500 kg	Colorante endurecedor horm.impreso	0,61	0,92
		P08XVC205	0,100 kg	Poivo desencofrante	2,33	0,23
		P07W191	0,750 m2	Film PE transparente e=0,2 mm	0,17	0,13
		P08XVC110	0,100 l	Resina acabado pavim.horm.impreso	2,29	0,23
		P06SI170	0,500 m	Sellado poliuretano e=20 mm	1,16	0,58
			6,000 %	Costes indirectos	19,72	1,18
				Precio total por m2		20,90

Concretamente está referido al descompuesto con denominación P01HA010, que forma parte de la partida 3.3 U04VCH300.

3.- NORMATIVA Y ALCANCE.

La prestación de los Servicios objeto del contrato se ajustará a lo dispuesto en estas condiciones Técnicas, así como a la normativa vigente en el ámbito nacional, autonómico y local.

Las condiciones Técnicas incluidas en este pliego son las mínimas admisibles, pudiendo incluir en las ofertas todas aquellas variantes que mejoren la calidad de los servicios'

4.-CONDICIONES DEL SUMINISTRO

El suministro del material se irá realizando paulatinamente según vayan siendo las necesidades de la obra, en el Paseo de la Libertad de Marmolejo, en los puntos indicados por el encargado de obras del Ayuntamiento de Marmolejo.



Todos los pedidos de hormigón que se entreguen cumplirán siempre con las características técnicas de fabricación que se detallan en el siguiente punto.

Se incluye en el presente contrato el suministro, transporte y descarga de los materiales de todos los lotes especificados en el lugar indicado.

Los suministros se realizarán por pedido del Ayuntamiento de Marmolejo a través de las personas autorizadas para ello, con antelación mínima de 1 día.

La entrega se efectuará en el lugar indicado en el pedido. El responsable del contrato y/o encargado de obras del Ayuntamiento de Marmolejo firmará en caso de conformidad los albaranes de entrega y recibirá copia del mismo.

En el caso de imposibilidad transitoria por parte del suministrador para atender el pedido en el plazo señalado, el Ayuntamiento de Marmolejo, podrá sin derecho a reclamación alguna por parte del adjudicatario, adquirir libremente los productos necesarios.

Si esta imposibilidad se repitiera frecuentemente, o no pudiera mantenerse por el suministrador la deseada regularidad en el suministro, el Ayuntamiento de Marmolejo podrá resolver el contrato, y adjudicarlo sin nueva licitación a la siguiente proposición más ventajosa.

5.-DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS TECNICAS DEL MATERIAL.

A continuación se detalla el tipo de hormigón objeto del suministro, las características y calidades mínimas exigidas.

Hormigón tipo: HA-25/P/20/I

Ensayos: 1 probeta cada 250 m². El importe de los mismos correrán a nombre del contratista.

6.-PLAZOS DE ENTREGA. DURACION DEL CONTRATO.

Se estará en disposición de suministrar la totalidad del material durante la ejecución del hormigonado que será continua, en horarios de trabajo.

El plazo total de vigencia del contrato de suministro será de **1 MES** con efectos desde la firma del contrato, manteniéndose durante ese plazo los precios ofertados.

El contrato será ejecutado durante el plazo total establecido en la presente cláusula, así como de los plazos parciales, que se le señalen por el director de obra para su ejecución sucesiva.

No obstante se irá dejando constancia de cada entrega parcial que se efectúe mediante la firma de los correspondientes albaranes por parte del encargado de obras.

7.-GARANTIA.

Todo el material que no se ajuste a las características detalladas anteriormente serán rechazados y se restituirán por el adjudicatario, quien correrá con todos los gastos ocasionados por las sustituciones.

Aprobado en Junta de Gobierno Local
de 25/02/2016
El/la Secretario/a.



8.-PRESUPUESTO.

El presupuesto del suministro recogido en este pliego asciende a la cantidad de 77.81 €/m3 (IVA EXCLUIDO) para 480,00 m3 suministrados.

Marmolejo, 18 Febrero del 2.016

Federico González Lopezosa.
Arquitecto Municipal